



Bolsa Eletrônica de Compras SP

[Perguntas Frequentes](#) [Fale Conosco](#)

<a href="#">Comunicados</a>	<a href="#">sua conta</a>	<a href="#">Procedimentos</a>	<a href="#">Relatórios</a>	<a href="#">Sanções</a>	<a href="#">Catálogo</a>
<a href="#">Sair</a>					

10:43:57

 Número da OC 892000801002021OC00082 - Itens  
negociados pelo valor total  
Situação HOMOLOGAÇÃO

Ente federativo Comitê Paralímpico Brasileiro  
UC ENTIDADES CONVENIADAS COMITÊ PARALÍMPICO  
BRASILEIRO

[Fase Preparatória](#) [Edital e Anexos](#) [Pregão](#) [Gestão de Prazos](#) [Ata](#) [Recursos](#) [Atos Decisórios](#)

33853678831 Luiz Vicente Justino Jácomo

[Voltar](#)

## Pergunta

QUESTIONAMENTOS - OFERTA DE COMPRA N° 892000801002

06/01/2022 11:07:42

CPF: 18419013854

Nome: Daniel Xavier de Souza

Endereço: Rua Iguará, 642

Cidade: São Paulo

CEP: 03204000

Telefone: 11993320269

E-mail: daniel@inaservicos.com.br

Seguem questionamentos referente ao processo em tópicos:

#### VISITA

- Durante a visita foi informada a necessidade de complementação dos dutos de ventilação para interligação dos já existentes, e conseqüentemente seguindo pelo novo shaft a ser criado, sendo esta estimativa perfazendo uma quantidade aproximada de 60 metros lineares, entretanto não consta projeto, especificação ou item em planilha que possibilite a valoração do serviço.

#### PROJETO

- Desenho ST01 - Demonstra 1 pilar novo (PR1) dentro do sanitário masculino, mas o item da estaca do referido pilar na planilha consta como eliminado;

#### ANEXO I A – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

- Item 6 - Projeto As Built - Não consta em planilha orçamentária a previsão ou item que possibilite a valoração do serviço;

- Item 7.1 - “A CONTRATADA para a execução da obra deverá assumir junto à prefeitura local a responsabilidade técnica da mesma” - Favor explicitar sobre o item pois não consta nenhuma informação nos documentos ou planilha orçamentária, sobre assunção de responsabilidade com qualquer órgão fiscalizador, exceto em relação a responsabilidade da execução.

- Item 10.14 - Piso Cimentício em placas Basalto São Cristóvão, nas circulações e áreas externas, conforme projeto apresentado - Não consta em planilha orçamentária a previsão de quantidade ou item que possibilite a valoração do serviço;

- Item 10.16.13 - Piso Cimentado com pintura epóxi, nas áreas técnicas - Não consta em planilha orçamentária a previsão de quantidade ou item que possibilite a valoração do serviço;

- Item 10.17.1 - Soleiras E Peitoris - Não consta em planilha orçamentária a previsão de quantidade ou o item “Peitoris” que possibilite a valoração do serviço;

- Item 10.21.3 - Revestimento Decorativo Composto de Textura Acrílica sobre Fibra Flex, na fachada e mureta da rampa de acesso - Não consta em planilha orçamentária a previsão de quantidade ou item que possibilite a valoração do serviço;

- Item 10.22 - Cerâmica, no sanitário masculino - Não consta em planilha orçamentária a previsão de quantidade ou item que possibilite a valoração do serviço;

- Item 10.23 - Elementos vazados, Ventilação shaft exaustão talude n 779 - Não consta em planilha orçamentária a previsão de quantidade ou item que possibilite a valoração do serviço;

#### Resposta

Luiz Vicente Justino Jácomo

11/01/2022 16:47:21

Caro Sr. Daniel, boa tarde.

Em atenção a suas dúvidas, seguem os esclarecimentos conforme enviados pela área técnica:

\*\*\*\*\*

#### VISITA

- Durante a visita foi informada a necessidade de complementação dos dutos de ventilação para

- Durante a visita foi informada a necessidade de complementação dos dados de ventilação para interligação dos já existentes, e consequentemente seguindo pelo novo shaft a ser criado, sendo esta estimativa perfazendo uma quantidade aproximada de 60 metros lineares, entretanto não consta projeto, especificação ou item em planilha que possibilite a valoração do serviço.

Esclarecimento: A ênfase desta Licitação está na Obras de Adequações de Segurança e a parte de exaustão do talude se detém na parte estrutural e civil, sendo que dará origem a complementações. Assim foi ressaltado na visita técnica que deverá ser incluído dispositivos que permitam essa continuidade. Ou poderá ser complementado finalizando a necessidades de conclusão dos serviços, atendendo a melhor execução, pois, sempre ressaltamos na planilha de referência a complementação de serviços omissos (ver arquivo disponível em [https://cpb01-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pregao\\_cpb\\_org\\_br/EaLyauUTqyIOsfLjMm5naqIBDS4gFIUoICNTYIH6WM-Axg?e=1ClgDq](https://cpb01-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pregao_cpb_org_br/EaLyauUTqyIOsfLjMm5naqIBDS4gFIUoICNTYIH6WM-Axg?e=1ClgDq))

## PROJETO

- Desenho ST01 - Demonstra 1 pilar novo (PR1) dentro do sanitário masculino, mas o item da estaca do referido pilar na planilha consta como eliminado;

Esclarecimento: Durante o processo de cotação inicial, foi verificado com as empresas executoras de fundação que não seria possível devido ao espaço de implantação ser uma área interna com limitantes de pé direito (aproximadamente 3 m) e distanciamento de área externa. Não seria possível executar. Assim foi eliminado o pilar PR01 e feita revisão R02 dos projetos. As revisões foram inseridas no Anexo I-C, juntamente com os demais arquivos disponibilizados anteriormente.

## ANEXO I A – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

- Item 6 - Projeto As Built - Não consta em planilha orçamentária a previsão ou item que possibilite a valoração do serviço;

Esclarecimento: Conforme citado na planilha deverá ser previsto serviços omissos

- Item 7.1 - "A CONTRATADA para a execução da obra deverá assumir junto à prefeitura local a responsabilidade técnica da mesma" - Favor explicitar sobre o item pois não consta nenhuma informação nos documentos ou planilha orçamentária, sobre assunção de responsabilidade com qualquer órgão fiscalizador, exceto em relação a responsabilidade da execução.

Esclarecimento: Os projetos de Adequações de Segurança fazem parte do atendimento de uma IOES em andamento.

- Item 10.14 - Piso Cimentício em placas Basalto São Cristóvão, nas circulações e áreas externas, conforme projeto apresentado - Não consta em planilha orçamentária a previsão de quantidade ou item que possibilite a valoração do serviço;

Esclarecimento: Por se tratar de intervenção em áreas existentes, toda e qualquer intervenção nas mesmas deverão ser finalizadas e contempladas as reposições em caso de necessidade, dependendo do alinhamento do processo de execução. Este piso cimentício – refere-se a área de intervenção do nível 783, onde será introduzido um shaft de interligação do sistema de exaustão.

Por se tratar de um piso existente, deverá ser seguido o padrão Dimensões das placas : 40 x 40 cm

- Item 10.16.13 - Piso Cimentado com pintura epóxi, nas áreas técnicas - Não consta em planilha orçamentária a previsão de quantidade ou item que possibilite a valoração do serviço;

Esclarecimento: Por se tratar de intervenção em áreas existentes, toda e qualquer intervenção nas mesmas deverão ser finalizadas e contempladas as reposições em caso de necessidade, dependendo

do alinhamento do processo de execução. Este piso cimentado, refere-se a área de intervenção do nível 779, onde será criada uma escada de acesso da área técnica da piscina e uma saída de pedestre no estacionamento do 1º andar. Por se tratar de um piso existente, deverá ser seguido o padrão e incluso a melhoria pintura epóxi para aumento do padrão da qualidade. (Em outras áreas já existe a pintura epóxi incolor- referência que pode ser adotada)

- Item 10.17.1 - Soleiras E Peitoris - Não consta em planilha orçamentária a previsão de quantidade ou item "Peitoris" que possibilite a valoração do serviço;

Esclarecimento: Conforme citado na planilha deverá ser previsto serviços omissos. Trata-se do acabamento de finalização das muretas e requadros dos vãos de ventilação. Poderá ser adotado o padrão existente nas imediações, liso com os devidos caimentos, podendo ser adotado frisos, sem a colocação de pedra de pingadeira.

- Mureta da escada da área técnica da piscina

- Mureta da rampa da saída de pedestres do estacionamento

- Arremates dos vão do saída shaft de ventilação do sistema de exaustão do talude

- Item 10.21.3 - Revestimento Decorativo Composto de Textura Acrílica sobre Fibra Flex,na fachada e mureta da rampa de acesso - Não consta em planilha orçamentária a previsão de quantidade ou item que possibilite a valoração do serviço;

Esclarecimento: Na planilha esse item está sendo descrito como Revestimento Monocapa – item 001.03.10.11 quantidade 76,33m2

- Item 10.22 - Cerâmica, no sanitário masculino - Não consta em planilha orçamentária a previsão de quantidade ou item que possibilite a valoração do serviço;

Esclarecimento: Nos projetos estruturais apresentam-se fixações de estrutura metálica para dar andamento aos cortes de lajes e vigas, e nesta execução possivelmente afetará os acabamentos existentes no local. Como foi mencionado por se tratar de intervenção em áreas existentes, toda e qualquer intervenção nas mesmas deverão ser finalizadas e contempladas as reposições em caso de necessidade, dependendo do alinhamento do processo de execução, conforme citado na planilha deverá ser previsto serviços omissos

- Item 10.23 - Elementos vazados, Ventilação shaft exaustão talude n 779 - Não consta em planilha orçamentária a previsão de quantidade ou item que possibilite a valoração do serviço;

Esclarecimento: Conforme citado na planilha deverá ser previsto serviços omissos. Consta no projeto os vãos.

Vãos : 0.80 x 1.10m (2X) e 1,80 x 1.10 (1X) (Nota: Ajustes para utilização de peças inteiras). Onde deverá ter os elementos de ventilação com tela de proteção e a descrição dos elementos consta no memorial descritivo, seguindo a referência do padrão existente.

#### "10.23 Elementos Vazados

10.23.1 Elementos vazados são blocos decorativos de concreto aparente, utilizados principalmente como solução econômica e racional para fechar vãos de alvenaria, permitindo a passagem de iluminação e de ventilação além de proteger contra a chuva. Serão usados blocos nas dimensões de 39x39x7 cm, sendo cada bloco composto por nove quadrados vazados e a parte inferior de cada quadrado inclinada para o lado externo, com peso específico de 9,2 kg, modelo 23V."

---

Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ:  
39.467.292/0001-02 - Política de Privacidade | Termos de Uso